

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Mateřská škola Gagarinova	Objednatel:	Městská část Praha - Suchdol Suchdolská IČ/DIČ:
Druh stavby:	Nástavba tech. pavilonu I. etapa	Projektant:	Ing. Aleš Moudrý Dehtáry 17, 250 91 Zelená IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha - Suchdol	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 66
JKSO:		Zpracoval:	Krejčík S. Datum: 17.10.2010

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště			
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava			
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy			
	Montáž		Kompletační činnost		Provozní vlivy			
"M"	Dodávky		Rozpočtová rezerva		Ostatní			
	Montáž				NUS z rozpočtu			
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem			

Základ 0%		
Základ 10%	DPH 10%	Celkem bez DPH
Základ 20%	DPH 20%	Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Mateřská škola Gagarinova	Objednatel:	Městská část Praha - Suchdol Suchdolské náměstí 73
Druh stavby: Nástavba technického pavilonu I.etapa - hrubá stavba	Projektant:	Ing.Aleš Moudrý Dehtáry 17, 250 91 Zeleneč
Lokalita: Praha - Suchdol	Zhotovitel:	
Zpracoval: Krejčík S.	Zpracováno dne:	17.10.2009

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky			0,00	0,00
	16	Přemístění výkopku			0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin			0,00	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry			0,00	36,68
	22	Piloty			0,00	48,96
	26	Vrty			0,00	0,04
	27	Základy			0,00	25,64
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí			0,00	0,01
	31	Zdi podpěrné a volné			0,00	64,66
	34	Stěny a příčky			0,00	0,92
	38	Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)			0,00	0,00
	41	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)			0,00	224,61
	63	Podlahy, podlahové konstrukce			0,00	18,01
	712	Izolace střech (živičné krytiny)			0,00	2,01
	713	Izolace tepelné			0,00	0,04
	762	Konstrukce tesařské			0,00	22,58
	764	Konstrukce klempířské			0,00	0,81
	766	Konstrukce truhlářské			0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			0,00	0,00
	87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových			0,00	0,08
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			0,00	0,23
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	15,32
	H01	Budovy občanské výstavby			0,00	0,00
	S0	Přesuny sutí			0,00	0,00
Celkem:					0,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Mateřská škola Gagarinova	Doba výstavby:	Objednatel:	Městská část Praha - Suchdol Suchdolské ná
Druh stavby:	Nástavba tech. pavilonu I. etapa	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Aleš Moudrý Dehtáry 17, 250 91 Zeleneč
Lokalita:	Praha - Suchdol	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 17.10.2010	Zpracoval:	Krejčík S.

Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené výkopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
1		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 10m3		8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00		0,00	
3		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5m3		32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dm3		17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		199000002VD	Poplatek za skládku zeminy	m3	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	0,00	0,00		0,00	
6		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	0,00	0,00		36,68	
7		211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě dr3	m3	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	36,68	
		22	Piloty				0,00	0,00	0,00		48,96	
8		224311221R00	Výplň pilot z BP 30 struskoportlad., bez sum3		19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	47,94	
9		224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli t		0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,89	
10		224382111R00	Zřízení pilot s ponech. pažnic z ŽB do 10 rm		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	
		26	Vrty				0,00	0,00	0,00		0,04	
11		264211411R00	Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m lm		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		27	Základy				0,00	0,00	0,00		25,64	
12		274313711R00	Beton základových pasů prostý B 25	m3	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	25,64	
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí				0,00	0,00	0,00		0,01	
13		289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.dm3		39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		67352052	Geotextilie PK-Tex PE 525 210 g/m2	m2	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		64,66	
15		311271175RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm	m2	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	9,53	
16		311271176RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 25 cm	m2	322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	53,53	
17		317121045RT1	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do :kus		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,65	
18		317944311RU3	Válcované nosníky do č.12 osazené do otv		0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,48	
19		317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otv		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,47	
		34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00		0,92	
20		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,92	
		38	Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)				0,00	0,00	0,00		0,00	
21		380.00ZVD	Zakrytí stropu,zakrytí otvorů	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)				0,00	0,00	0,00		224,61	
22		411322424R00	Stropy trámové ze železobetonu B 30 (C 2m3		79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	195,50	
23		411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízením2		1 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	
24		411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstraím2		1 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		411354236R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tlm2		1 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	14,03	
26		411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	5,16	
27		417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železovéhohm3		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	7,25	
28		417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10:t		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,25	
		63	Podlahy, podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		18,01	
29		631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (Cm3		7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	16,72	
30		632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm2		10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1,29	
		712	Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	0,00	0,00		2,01	
31		712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC m2		546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	
32		712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC m2		70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
33		712491172RZ1	Povlaková krytina střech do 30°, ochran. term2		546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
34		998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky :%		2 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		0,04	
35		713111211RS5	Montáž parozábrany krovů spodem s přelem2		480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
36		998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do %		496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		762	Konstrukce tesářské				0,00	0,00	0,00		22,58	
37		60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 1řm2		38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,44	
38		60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 2řm2		545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	8,56	
39		762341220R00	M. bednění rovin. z velkopl.desek na bázi cm2		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40		762364124RT3	M. spádových klínů plochy do 224 cm2 ocim		1 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	13,59	
41		762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním m2		507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42		998762202R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky %		4 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		0,81	
43		764223430R00	Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, řřm		22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
44		764246430R00	Ventilační nástavce Ti Zn, hladká krytina, řkus		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	
45		764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, řm		52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
46		764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 1kus		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
47		764530440RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, řš 500 mřm		16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
48		764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, Dm		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	
49		764918334R00	Z+M.oplech.z popl.plech.na plochých střecm		102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
50		998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky %		1 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,00	
51		766.155SVD	Světlik ARTUS 150/100 - dodávka a montiks		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52		998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky :%		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	0,00		0,00	
53		767.1002VD	Nosná ocelová konstrukce - rám z profilů I kg		57 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54		998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšk %		41 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				0,00	0,00	0,00		0,08	
55		871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužm		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	0,00	0,00		0,23	
56		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2		1 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
57		953761161R00	Odvětrání troubami z PVC, včetně větracřm		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,19	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	0,00		15,32	
58		762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů m2		99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,40	
59		763732112R00	Demontáž střech z vazníků příhradových cm		432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60		765323810R00	Demontáž vlnovek bitumenových m2		504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	11,09	
61		960.01VD	Poplatek za uložení suti na skládku t		15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62		972012311R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,25 m2, rkus		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,27	
63		972054691R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 4 m2, tl. nad řm3		1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,57	
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	0,00	0,00		0,00	
64		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 1t		421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		S0	Přesuny suti				0,00	0,00	0,00		0,00	
65		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1t		15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem:												0,00

Výkaz výměr

Název stavby:	Mateřská škola Gagarinova	Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské náměstí 73
Druh stavby:	Nástavba technického pavilonu, I. etapa	Projektant: Ing.Aleš Moudrý Dehtáry 17, 250 91 Zeleneč
Lokalita:	Praha - Suchdol	Zhotovitel:
Zpracoval:	Krejčík S.	Zpracováno 17.10.2010

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	;schody;0.40*1.80*0.90 (7.20+5.15*2)*0.50*0.90 1.125*0.30*0.90	8,83 0,00 0,00
2		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0.60*0.60*0.90*4 ;vsak;3.0*3.0*2.50	23,80 0,00
3		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8.83+23.80	32,63
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	32.63-15.0	17,63
5		19900002VD	Poplatek za skládku zeminy	m3		17,63
6		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	;vsak;0.60*1.0*25.0	15,00
7		211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	3.0*3.0*2.50	22,50
8		224311221R00	Výplň pilot z BP 30 struskoportlad., bez suspenze	m3	3.14*0.31*0.31*3.50*18	19,01
9		224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505	t	63*0.0125	0,79
10		224382111R00	Zřízení pilot s ponech. pažnic z ŽB do 10 m, D 650	m	3.50*18	63,00
11		264211411R00	Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.2	m	3.50*18	63,00
12		274313711R00	Beton základových pasů prostý B 25	m3	;pasy;(7.20+5.15*2)*0.50*0.90 ;patky;0.60*0.60*0.90*4*1.035	10,48 0,00
13		289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	;vsak;3.0*2.50*4+3.0*3.0	39,00
14		67352052	Geotextilie PK-Tex PE 525 210 g/m2	m2	(3.0*2.50*4+3.0*3.0)*1.15	44,85
15		3112711175RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm	m2	;atiky;(7.43+5.70+11.54+0.66) (7.43*2+10.62)*0.50 (4.25+8.43*2+8.80)*0.50 (7.47*2+13.68+7.10)*0.50	64,23 0,00 0,00 0,00
16		3112711176RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 25 cm	m2	4.57*3.36-1.60*1.50+(6.06+6.1 (1.91+9.20+1.85)*4.16-5.20*3. (6.61+10.81+0.30*2+6.85+13. 19.67*3.36-(0.90*0.90*3+1.60	322,03 0,00 0,00 0,00
17		317121045RT1	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 375 cm	kus		5,00
18		317944311RU3	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů	t	;překlad 5.6.7;(3.20*2*3+4.10*	0,44
19		317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů	t	;překlad 2.8.9;(6.0+5.20*2+5.8	0,43
20		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	;přízdívka střešy;13.0	13,00
21		380.00ZVD	Zakrytí stropu,zakrytí otvorů	soub		1,00
22		411322424R00	Stropy trémové ze železobetonu B 30 (C 25/30)	m3	1032.26*0.075 ;schodiště;4.61*7.20*0.075	79,91 0,00
23		411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	1032.26+4.61*7.20	1 065,45
24		411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2		1 065,45
25		411354236R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	;nad 2.NP;6.06*7.11+5.32*14. ;nad 1.NP;5.0*11.42+1.16*6.9 ;schodiště;4.61*7.20	1 065,45 0,00 0,00
26		411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	1065.45*1.15*0.004	4,90
27		417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	;věnc atiky;3.0	3,00
28		417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	;atika;250.0*0.999*0.001	0,25
29		631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15)	m3	;spádový beton terasy;(9.0*1.8	7,03
30		632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	;parapety;(0.90*3+1.60*4+1.70	10,51
31		712371801RZ4	Povlaková krytina střešch do 10°, fólií PVC	m2	11.38*6.71+10.62*7.07+4.25*1 (11.38*2+0.30+6.71+10.62+7. (4.25+6.50*2+9.07+8.07*2+19 (6.95*2+13.68+0.30)*0.26 ;schodiště;4.61*7.20	546,95 0,00 0,00 0,00
32		712371801RZ4	Povlaková krytina střešch do 10°, fólií PVC	m2	;terasy;9.0*1.80+7.05*4.30+1.	70,25
33		712491172RZ1	Povlaková krytina střešch do 30°, ochran. textilie	m2		546,95
34		998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	252392.43/100	2 523,92
35		713111211RS5	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojům2		447.50+4.61*7.20	480,69
36		998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	49655.28/100	496,55
37		60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	0 35.0*1.10	38,50 0,00
38		60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	473.97*1.08 ;schodiště;4.61*7.20	545,08 0,00
39		762341220R00	M. bednění rovn. z velkopl.desek na bázi dřeva	m2	;atika;35.0	35,00
40		762364124RT3	M. spádových klínů plochy do 224 cm2 ocel.spojkami -m		61*14.40*1.10 ;schodiště;4.61*7.20*1.10	1 002,75 0,00
41		762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	;střešcha;11.38*6.71+10.62*7.0 ;schodiště;4.61*7.20	507,16 0,00
42		998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	426833.26/100	4 268,33
43		764223430R00	Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 330 mm	m	18.75+10.62+8.80+6.67*2+4.6	22,12
44		764246430R00	Ventilační nástavce Ti Zn, hladká krytina, D 150mm	kus		10,00
45		764252403R00	Zlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	11.34+6.67*2+18.75+9.52	52,95
46		764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus		7,00
47		764530440RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	;schodiště;4.61*2*7.20	16,42
48		764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	10.0*7	70,00
49		764918334R00	Z+M.oplech.z popl.plech.na plochých střešch. rš 500	m	;atika;7.43+11.90+0.66+6.06+	102,47
50		998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	105476.23/100	1 054,76
51		766.155SVD	Světlík ARTUS 150/100 - dodávka a montáž	ks		2,00
52		998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	30000/100	300,00
53		767.1002VD	Nosná ocelová konstrukce - rám z profilů I a U vč.nátěrkg		;1.NP 2xUPN 180;4.80*12*44. ;1.NP 2xUPN 320;4.80*17*11!	57 728,41 0,00

				;2.NP 2xUPN 180;3.90*7*44.0	0,00
				;2.NP 2xUPN 320;3.50*11*119	0,00
				;2.NP 2xUPN 320;4.36*8*119.	0,00
				;2.NP 2xUPN 320;3.90*1*119.	0,00
				;IPE 180 ;(2.27*4+2.28*2+2.3	0,00
				;IPE 240;(1.81+3.24+4.16*2+4	0,00
				(4.55*2+4.61+4.74*11+4.78*2	0,00
				(5.37+5.47*9)*30.70*1.08	0,00
				;IPE 270;(4.31*3+5.40)*36.10'	0,00
				;IPE 360;(0.99*6+1.05*2+1.06	0,00
				;IPE 360;(6.22*2+6.45+6.52*7	0,00
				;IPE 600;(13.12*3+13.42*6)*1	0,00
				;trny ocelové;671*2.0	0,00
				;schodiště stěna 2xUPN 180;8	0,00
				;zastřešení schodiště IPE 24C	0,00
54	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	4121808.47/100	41 218,08
55	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	;vsak;25.0	25,00
56	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	36.53*13.76+37.95*14.40	1 049,13
57	953761161R00	Odvětrání trubami z PVC, včetně větracích mřížek	m	50.0*0.50	25,00
58	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů	m2	(35.53+12.30+1.0*2)*2*1.0	99,66
59	763732112R00	Demontáž střeš z vazníků příhradových dl. do 18 m	m	36*12	432,00
60	765323810R00	Demontáž vlnovek bitumenových	m2	14.0*36.0	504,00
61	960.01VD	Poplatek za uložení suti na skládku	t		15,32
62	972012311R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,25 m2, nad 12cm	kus	;prostupy voda.kanalizace;10	10,00
63	972054691R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 4 m2, tl. nad 8 cm	m3	;výtah.VZT;(1.21*1.40+1.0*0.6	1,07
				;schodiště točité;1.20*1.65*0.2	0,00
64	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	36.675+48.96+0.04+25.636+0	421,53
65	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		15,32
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15.321*9	137,89